

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนรั้วเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๖๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานรื้อถอนรั้วเดิม พร้อมขนย้ายทิ้งนอกมหาวิทยาลัยฯ

๔.๒ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ลักษณะแบบรั้วทึบ ความสูง ๒.๒๐ เมตร ความยาว ๑๐๑ เมตร

๔.๓ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. เพื่อระบายน้ำออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2565 เป็นเงิน ๒๒๙,๗๐๐ บาท
(หกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)








๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ ประธานกรรมการ	กรรมการ	
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภรณ์เกียรติ ภูกองพลอย	กรรมการ	
๗.๓ นายทรงศักดิ์ พลตาหาญ	กรรมการ	
๗.๔ นายณัฐดนัย มูลศิริ	กรรมการ	
๗.๕ นายปรัชญา แปลงกันทา	กรรมการ	
๗.๖ นายวรายศ วิฑูรธีรตานต์	กรรมการ	
๗.๗ นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรณนะ	กรรมการและเลขานุการ	




 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

PROJECT: ก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนของเดิมที่ชำรุด ทิศใต้ของศูนย์กีฬา	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 19 ตุลาคม 2565
SUBJECT: รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 คาร์สัดและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 101 เมตร	595,683.89	
	1.2 งานทอระบายน้ำ + บ่อพัก คสล.	34,022.83	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	629,706.72	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	629,706.72	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	629,700.00	
ตัวอักษร : (นกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง						
PROJECT :	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนของเดิมที่เขารด ทิศใต้ของสนมยักฟ้า			Doc No :		
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย			Doc. Title :	BILL OF QUANTITY	
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง			ESTIMATED BY :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
					Project No :	
					Date :	19 ตุลาคม 2565
					Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	กลุ่มงานที่ 1					
1.1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 101 เมตร	456,252.98	1.3056	595,683.89		
1.2	งานท่อระบายน้ำ + บ่อพัก คสล.	26,059.15	1.3056	34,022.83		
	เงินไข ค่า Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป				รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	629,706.72	

บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
PROJECT : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนของเดิมที่เขารัด ใต้ใต้ของศูนย์กีฬา OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย SUBJECT : ส่วนที่ 1 ตัววัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง										
Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
Project No : Date : 19 ตุลาคม 2565 Revision :										
I	กลุ่มที่ 1									
1.1	งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว 101 เมตร									
	- งานรื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้ายทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย	1.00	พม่า	-	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	ประมาณการ รั้วชำ
	- งานดินขุดและถมคืน	44.00	ลบ.ม	-	-	99.00	-	4,356.00	4,356.00	
	- ทราดยาบ	4.25	ลบ.ม	794.00	3,374.50	91.00	386.75	3761.25	3,761.25	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานคอนกรีต Lean 1:3:5 (180 ksc. Cylinder)	2.20	ลบ.ม	2,523.00	5,550.60	391.00	860.20	6,410.80	6,410.80	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	135.00	ตร.ม	230.00	31,050.00	-	-	31,050.00	31,050.00	รั้วชำ
	- ด้านตรงทำไม้แบบ (100%)	270.00	ตร.ม	-	-	115.00	-	31,050.00	31,050.00	รั้วชำ
	- ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.)	67.00	กก.	44.40	2,974.80	-	-	2,974.80	2,974.80	พณ.เลข
	- RBØ6มม.(SR24)	276.00	กก.	28.61	7,896.36	4.10	1,131.60	9,027.96	9,027.96	พณ.เลข/รั้วชำ
	- RBØ9มม.(SR24)	110.00	กก.	28.55	3,140.50	4.10	451.00	3,591.50	3,591.50	พณ.เลข/รั้วชำ
	- DBØ12มม.(SD30)	2,532.00	กก.	26.30	66,591.60	3.30	8,355.60	74,947.20	74,947.20	พณ.เลข/รั้วชำ
	- ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	43.61	3,794.07	-	-	3,794.07	3,794.07	พณ.เลข
	- งานคอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	26.90	ลบ.ม	2,616.00	70,370.40	391.00	-	10,517.90	80,888.30	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานสถาปัตยกรรม									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 190x390x190 มม.	150.70	ตร.ม.	334.00	50,333.80	91.00	13,713.70	64,047.50	64,047.50	สปฐ.
	- ผิวผนังงานปูนเรียบ	464.60	ตร.ม.	69.00	32,057.40	82.00	38,097.20	70,154.60	70,154.60	รั้วชำ
	- งานทาสี ACRYLIC ชนิดทาทาภายนอก	464.60	ตร.ม	35.00	16,261.00	30.00	13,938.00	30,199.00	30,199.00	รั้วชำ
1.2	งานท่อระบายน้ำ + บ่อพัก คสล.									
	- งานดินขุดและถมคืน	5.00	ลบ.ม	-	-	99.00	-	495.00	495.00	รั้วชำ
	- ทราดยาบ	0.30	ลบ.ม	794.00	238.20	91.00	27.30	265.50	265.50	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานคอนกรีต Lean 1:3:5 (180 ksc. Cylinder)	0.15	ลบ.ม	2,523.00	378.45	391.00	58.65	437.10	437.10	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	10.00	ตร.ม	230.00	2,300.00	-	-	2,300.00	2,300.00	รั้วชำ
	- ด้านตรงทำไม้แบบ (100%)	20.00	ตร.ม	-	-	115.00	-	2,300.00	2,300.00	รั้วชำ
	- ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.)	5.00	กก.	44.40	222.00	-	-	222.00	222.00	พณ.เลข
	- RBØ6มม.(SR24)	2.22	กก.	28.61	63.51	4.10	9.10	72.62	72.62	พณ.เลข/รั้วชำ
	- RBØ9มม.(SR24)	85.00	กก.	28.55	2,426.75	4.10	348.50	2,775.25	2,775.25	พณ.เลข/รั้วชำ
	- ลวดผูกเหล็ก	2.60	กก.	43.61	113.39	-	-	113.39	113.39	พณ.เลข
	- งานคอนกรีต 240 ksc (Cylinder)	1.60	ลบ.ม	2,616.00	4,185.60	391.00	625.60	4,811.20	4,811.20	พณ.เลข/รั้วชำ
	- งานท่อลอด Ø 40 ซม. ท่อนละ 1 ม. (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 มอก.)	4.00	ท่อน	1,428.00	5,712.00	128.00	512.00	6,224.00	6,224.00	พณ.เลข ก. บัญชีกลาง
	- ค่าวาง เรียง และขนาน									
	- เหล็ก L 50x50x3 มม. (2.29 กก./ม.)	18.30	กก.	34.00	622.20	12.00	219.60	841.80	841.80	พณ.เลข ก. บัญชีกลาง
	- เหล็กเส้น 6 มม. x 2" (2.35 กก./ม.)	49.00	กก.	34.00	1,666.00	12.00	588.00	2,254.00	2,254.00	พณ.เลข ก. บัญชีกลาง

หน้า 3

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

PROJECT : ก่อสร้างรั้วคอนกรีตทดแทนของเดิมที่เขารด ทิศใต้ของตงศนย์กีฬา
 OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 SUBJECT : ส่วนที่ I คิววีสดและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง

Doc No :
 Doc. Title : BILL OF QUANTITY
 ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Project No :
 Date : 19 ตุลาคม 2565
 Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คิววีสด		ค่าแรงงาน		รวมคิววีสด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น 4.5 มม. x 1 1/2" (1.76 กก./ม.)	58.00	กก.	34.00	1,972.00	12.00	696.00	2,668.00	พ.แบบ ก. บัญชีกลาง
	- งานสีกันสนิม รองพื้น 1 รอบ สีน้ำมัน 1 รอบ	6.65	ตร.ม	22.00	146.30	20.00	133.00	279.30	ตามอัตรา อด
	รวม				20,046.40		6,012.75	26,059.15	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)