

งวดงานโครงการ

งวดงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ (งบประมาณปี ๒๕๖๖)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๒๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่และความปลอดภัยแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานวัสดุผนังหลังคา และระบบรางรับน้ำฝน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งผนังแล้วเสร็จ ๑๐๐% (ไม่รวมงานตกแต่งผิวและวัสดุซับเสียงติดตั้งผิวภายนอก)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายในและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายเมนระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
 - Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
 - Approve Shop Drawing งานส่วนประกอบอื่นๆ(เหมาะติดตั้ง) แล้วเสร็จ
 - Approve Shop Drawing งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ
 - ส่งรายงานผลทดสอบตามรายการประกอบแบบกำหนด
 - ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ แล้วเสร็จ ๕๐%
 - ส่งรายงานประจำวัน ส่งแผนการทำงานหลัก
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
- ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานทาสีภายในและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดประตู และชุดหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐% (รวมงานตกแต่งผิวผนังและวัสดุซับเสียง)
- งานติดตั้งชุดอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดอุปกรณ์งานระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม และระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - ส่งรายงานประจำวัน ติดตามและปรับปรุงแผนการทำงานหลัก
 - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
- ภายในกำหนดเวลา ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

