

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น ๘
 - ๓.๑.๑ งานฝ้าเพดานห้องน้ำรวมชายและหญิง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตรม. ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. ชนิดทนความชื้นขอบเรียบ
 - งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดาน
 - ๓.๑.๒ งานฝ้าเพดานภายนอก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตรม. ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่น FIBER CEMENT ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม. ติดตั้งเว้นร่อง ๕ มา. ยานแนวด้วย PU
 - งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดาน
 - ๓.๑.๓ งานฝ้าเพดานภายในที่มีใช้ห้องน้ำและฝ้าค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตรม. ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานเดิม
 - งานติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด ๙ มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ
 - งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดาน
 - งานรื้อถอนทำความสะอาด ทาสีและติดตั้งกลับ วัสดุตกแต่งฝ้า (ตะแกรงเหล็กแต่งฝ้า)
 - งานรื้อถอนทำความสะอาดและติดตั้งกลับ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ๓.๑.๔ งานฝ้าเพดานส่วนอื่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตรม. ประกอบด้วย
 - งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม
 - งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดาน
 - ๓.๒ ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาตัวอาคารและหน้าบัน ประกอบด้วย
 - ๓.๒.๑ งานรื้อถอนหลังคาเดิมและหน้าบัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม.
 - ๓.๒.๒ งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก METAL SHWWT เคลือบผิวด้วยโลหะผสม อลูมิเนียมกับสังกะสี ความหนารวมชั้นเคลือบสีไม่ต่ำกว่า ๐.๕๐ มม. + P.E. foam ๑๐ มม. ติดตั้งด้วยระบบ Bolt พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม.
 - ๓.๒.๓ งานติดตั้งแผ่น FLASHING METAL SHEET (ขนาดตามของเดิม) ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ม.
 - ๓.๒.๔ ติดตั้งตาข่ายเหล็กกันนก ๑"x๑" (ลวดที่ใช้มีความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มม.) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตรม.
 - ๓.๒.๕ งานติดตั้งแผ่น FIBER CEMENT หนาไม่น้อยกว่า ๘ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสองด้าน ยานแนวด้วย PU ทาสีอะครีลิค พร้อมติดตั้งกลับแผ่นสแตนเลส และปั๊มสแตนเลสตามตำแหน่งเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตรม.
 - ๓.๓ งานทำความสะอาดบริเวณใต้หลังคา ดูดทำความสะอาดขึ้นนกและอื่น ๆ เหนือฝ้าเพดานทั้งหมด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย ประธานกรรมการ

๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชัย พีรภมล กรรมการ

๖.๓ นายทรงศักดิ์ พลตาหาญ กรรมการ

๖.๔ นายณัฐดนัย มูลศิริ กรรมการ

๖.๕ นายวรายศ วิฑูริศานต์ กรรมการ

๖.๖ นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิ เหลืองบุตรนาค)



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

12.๑๑.๕๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 8 ชั้น	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 8 ตุลาคม 2559
SUBJECT : รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด	ESTIMATED BY : งานพัสดุ	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 งานหลังคา	1,865,020.33	
	1.2 งานฝ้าเพดาน	339,072.68	
	1.3 งานไฟฟ้า	58,284.33	
		-	
		-	
		-	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	2.1 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,262,377.33	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	1.1 งานครุภัณฑ์ลอยตัว	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข	250,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	250,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	2,512,377.33	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	2,500,000.00	
	ตัวอักษร : (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	งานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 8 ชั้น	Doc No :	Project No :		
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	DATE : 8 ตุลาคม 2559		
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	ESTIMATED BY :	Revision :		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานหลังคา	1,430,340.00	1.3039	1,865,020.33	
1.2	งานฝ้าเพดาน	260,045.00	1.3039	339,072.68	
1.3	งานไฟฟ้า	44,700.00	1.3039	58,284.33	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป				รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	2,262,377.33


 รวม. อภินันท์