







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๒๙๙,๙๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานปรับปรุงร้านเดิม ได้แก่ งานปรับปรุงฝ้าเพดาน เป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. โครงเคร่าที่บาร์ งานทาสีฝ้าเพดาน งานปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ เตรียมอาหาร เจาะประตูห้องจำหน่ายอาหารเดิม ติดตั้งอ่างซิงค์
 - ๓.๒ งานปรับปรุงร้านส่วนต่อเติมเพิ่ม ได้แก่ สร้างห้อง ขนาด ๔.๓๐ เมตร x ๕.๐๐ เมตร งานขัดมันพื้น (สีธรรมชาติ เคลือบ Epoxy สี) งานฉาบปูนเรียบขัดมัน งานฉาบปูนเรียบขัดมัน (เคาน์เตอร์) งานฝ้าเพดาน เป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. โครงเคร่าที่บาร์ งานทาสีฝ้าเพดานงานประตูลูมิเนียม งานหน้าต่างอลูมิเนียม แผ่นหลังคา Metal Sheet ๐.๓๐ มม. +PE.foam ๕ มม. งานติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๖ กว้าง ๖ นิ้ว
 - ๓.๓ ลานเอนกประสงค์และรางระบายน้ำ ได้แก่ งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. งานลาน คสล. หนา ๑๐ ซม. งานรางระบายน้ำ คสล. ฝาเหล็ก งานรางระบายน้ำ คสล. ฝาคสล.
 - ๓.๔ งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ ติดตั้งเครื่องดูดควัน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU.#๕ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเดินรับไฟฟ้าแบบมีกราวด์ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๘ นิ้ว
 - ๓.๕ ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑ และ ๒ ได้แก่ งานรื้อกระเบื้องพื้นและปูใหม่ด้วยกระเบื้องเซรามิก ๘ นิ้วx๘ นิ้ว งานปรับปรุงฝ้าเพดาน เป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. โครงเคร่าที่บาร์ งานทาสีฝ้าเพดานและผนังปูน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙** เป็นเงิน **๒๙๙,๙๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**
๕. ประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
 - ๕.๓ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง





๖.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย	ประธานกรรมการ	
๖.๒	นางสาวจากรุวัลย์ รักษ์มณี	กรรมการ	
๖.๓	นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรณะ	กรรมการ	
๖.๔	นางสาวนภาพร วานมุลตรี	กรรมการ	
๖.๕	นายณัฐดนัย มูลศิริ	กรรมการ	
๖.๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พิรกลม	กรรมการและเลขานุการ	

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิ เหลืองบุตรนาค)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร






PROJECT : ปรับปรุงอาคารอาหารและโภชนาการ	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	Date : 8 พ.ย. 2559
SUBJECT : รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด	ESTIMATED BY : คณะกรรมการ	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 งานปรับปรุงร้านเดิม	73,104.00	
	1.2 งานปรับปรุงร้านส่วนต่อเติมเพิ่ม พื้นที่ 4.30 เมตร. x 5.00 เมตร.	245,838.78	
	1.3 ลานเอนกประสงค์และรางระบายน้ำ	208,234.35	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	140,432.50	
	1.5 ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2	32,381.96	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	699,991.58	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	699,991.58	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	699,900.00	
	ตัวอักษร : (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		



 นภาพร ดนต
 


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	ปรับปรุงอาคารอาหารและโภชนาการ	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :		Date :	8 พ.ย. 2559
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง	ESTIMATED BY :	คณะกรรมการ	Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ปรับปรุงอาคารอาหารและโภชนาการ				
1	งานปรับปรุงร้านเดิม	55,924.11	1.3072	73,104.00	
2	งานปรับปรุงร้านส่วนต่อเติมเพิ่ม พื้นที่ 4.30 เมตร. x 5.00 เมตร.	188,065.16	1.3072	245,838.78	
3	ลานเอนกประสงค์และรางระบายน้ำ	159,298.00	1.3072	208,234.35	
4	งานระบบไฟฟ้า	107,430.00	1.3072	140,432.50	
5	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2	24,772.00	1.3072	32,381.96	
	เงื่อนโซ ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :		699,991.58	



 ๑๖๖๖๖๖๖๖
 



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

PROJECT : ปรับปรุงอาคารอาหารและโภชนาการ		Doc No :		Project No :		Date : 8 พ.ย. 2559		Revision :		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ	
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		Doc. Title :		จำนวน		หน่วย		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน			
SUBJECT : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง		ESTIMATED BY : คณะกรรมการ		รายการ		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	ปรับปรุงอาคารอาหารและโภชนาการ												
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน เป็นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคราที่บาร์	22.80	ตร.ม.	250.00	5,700.00	52.00	1,185.60					6,885.60	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	22.80	ตร.ม.	45.00	1,026.00	30.00	684.00					1,710.00	
	งานไม้แบบโครงสร้างคอนกรีต	39.72	ลบ.ฟุต	400.00	15,887.66	-	-					15,887.66	
	ค่าแรงทำไม้แบบ	3.69	ตร.ม.	-	-	133.00	490.77					490.77	
	เจาะประตูห้องจำหน่ายอาหารเดิม ป1 ขนาด 1.00 เมตร x 2.40 เมตร	2.40	ตร.ม.	38.00	91.20	-	-					91.20	
	งานไม้แบบโครงสร้างคอนกรีต	2.05	ตร.ม.	38.00	77.90	-	-					77.90	
	ตะปู	0.74	กก.	39.00	28.78	-	-					28.78	
	RB 9 มม. (SR 24) ยาวท่อนละ 10 เมตร	24.96	กก.	21.54	537.64	4.10	3.40					541.04	
	ลวดผูกเหล็ก (0.03 กก./เหล็ก 1กก.)	0.07	กก.	34.80	2.61	-	-					2.61	
	งานคอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	0.50	ลบ.ม.	2,439.00	1,219.50	391.00	195.50					1,415.00	
	งานปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ เตรีมอาหาร กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 ซม.x 60 ซม.	2.34	ตร.ม.	400.00	936.00	150.00	351.00					1,287.00	
	งานก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น (เคาน์เตอร์)	2.40	ตร.ม.	245.00	588.00	89.00	213.60					801.60	
	งานเสาน้ำปูนแห้ง	10.90	เมตร	70.00	763.00	35.00	381.50					1,144.50	
	งานฉาบปูนเรียบ (บริเวณเคาน์เตอร์)	9.16	ตร.ม.	58.00	531.28	82.00	751.12					1,282.40	
	งานทาสี (บริเวณเคาน์เตอร์ พร้อมช่องประตูที่เจาะเพิ่ม)	13.52	ตร.ม.	35.00	473.20	30.00	405.60					878.80	
	งานประตูลูมิเนียม (ป1 ขนาด 1.00 เมตร x 2.40 เมตร)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-					10,000.00	
	งานประตูลูมิเนียม (ป2 ขนาด 1.00 เมตร x 2.05 เมตร)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-					8,000.00	
	ติดตั้งอ่างซิงค์ (สแตนเลสล้างจาน สองหลุม)	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00					4,200.00	

32.
B2.
หน้า 3

หน้า 3

หน้า 3