



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


PROJECT : <u>ปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</u>	Doc No :	Project No :
OWNER : <u>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</u>	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 24 เมษายน 2560
SUBJECT : <u>รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด</u>	ESTIMATED BY : กรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 งานถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม	3,800,717.65	
	1.2 งานโคมไพถนน	350,031.36	
		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	4,150,749.01	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	4,150,749.01	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	4,150,000.00	
ตัวอักษร : (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

 ธรรม ๒.






 รวม



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT : ปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 24 เมษายน 2560
SUBJECT : รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	ESTIMATED BY : กรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม	2,918,689.64	1.3022	3,800,717.65	
1.2	งานโคม่ไฟถนน	268,800.00	1.3022	350,031.36	
เงื่อนไข ค่า Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :			4,150,749.01	


บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.O.)

PROJECT : ปรับปรุงถนนรอบชุมชนกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		Doc No :		Project No :					
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		Doc. Title : BILL OF QUANTITY		Date : 24 เมษายน 2560					
SUBJECT : ส่วนที่ I ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		ESTIMATED BY : กรรมการกำหนดราคากลาง		Revision :					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
I	กลุ่มที่ I								
I.1	งานถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม	124.00	ลบ.ม.	584.12	72,430.88	91.00	11,284.00	83,714.88	
I.1.1	ช่วงที่ I ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 331 ม.	78.00	ตร.ม.	185.00	14,430.00	-	-	14,430.00	
	- ทราดยาบ	156.00	ตร.ม.	-	-	115.00	17,940.00	17,940.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	39.00	กก.	39.72	1,549.08	-	-	1,549.08	
	- ตะปู								
	- งานเหล็กเสริม								
	- RBO15มม.(SR24)	914.00	กก.	20.92	19,120.88	3.30	3,016.20	22,137.08	
	- DBO16มม.(SD30)	523.00	กก.	21.43	11,207.89	3.30	1,725.90	12,933.79	
	- RBO9มม.(SR24)	529.00	กก.	21.05	11,135.45	4.10	2,168.90	13,304.35	
	- Wiremesh Ø 6.0 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.	1,986.00	ตร.ม.	44.70	88,774.20	5.00	9,930.00	98,704.20	
	- งานคอนกรีต 320 ksc. (Cylinder)	298.00	ลบ.ม.	2,453.64	731,184.72	306.00	91,188.00	822,372.72	
	- Plastic Sheeting	1,986.00	ตร.ม.	7.50	14,895.00	-	-	14,895.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	728.00	ม.	25.00	18,200.00	19.00	13,832.00	32,032.00	
	- ค่าปรับเกลียวพร้อมบดอัดดินเดิม	1,986.00	ตร.ม.	-	-	8.40	16,682.40	16,682.40	
	- งานชุดหยาบผิวถนนและบ่มผิวทาง	1,986.00	ตร.ม.	-	-	7.60	15,093.60	15,093.60	
I.1.2	ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 455 ม.								
	- หินคลุกอัดแน่น	573.00	ลบ.ม.	225.00	128,925.00	40.00	22,920.00	151,845.00	
	- ทราดยาบ	170.00	ลบ.ม.	584.12	99,300.40	91.00	15,470.00	114,770.40	
	- งานไม้แบบโครงสร้างคอนกรีต (50%)	106.00	ตร.ม.	185.00	19,610.00	-	-	19,610.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	212.00	ตร.ม.	-	-	115.00	24,380.00	24,380.00	
	- ตะปู	53.00	กก.	39.72	2,105.16	-	-	2,105.16	
	- งานเหล็กเสริม								
	- RBO15มม.(SR24)	1,255.00	กก.	20.92	26,254.60	3.30	4,141.50	30,396.10	
	- DBO12มม.(SD30)	720.00	กก.	21.12	15,206.40	3.30	2,376.00	17,582.40	
	- RBO9มม.(SR24)	726.00	กก.	21.05	15,282.30	4.10	2,976.60	18,258.90	
	- Wiremesh Ø 6.0 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.	2,730.00	ตร.ม.	44.70	122,031.00	5.00	13,650.00	135,681.00	
	- งานคอนกรีต 320 ksc. (Cylinder)	409.50	ลบ.ม.	2,453.64	1,004,765.58	306.00	125,307.00	1,130,072.58	
	- Plastic Sheeting	2,730.00	ตร.ม.	7.50	20,475.00	-	-	20,475.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,001.00	ม.	25.00	25,025.00	19.00	19,019.00	44,044.00	
	- ค่าปรับเกลียวพร้อมบดอัดดินเดิม	2,730.00	ตร.ม.	-	-	8.40	22,932.00	22,932.00	
	- งานชุดหยาบผิวถนนและบ่มผิวทาง	2,730.00	ตร.ม.	-	-	7.60	20,748.00	20,748.00	
	รวม				2,461,908.54		456,781.10	2,918,689.64	

หน้าที่ 3


บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT : OWNER : SUBJECT :	Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : กรรมการกำหนดราคากลาง			Project No : Date : 24 เมษายน 2560 Revision :		
	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
1.2	งานโคมไฟถนน - โคมไฟถนน LED โหล่าเซลล์ ขนาด 12 Watt. ติดตั้งบนเสา GSP ตก. 3 นิ้ว สูง 5.00 ม.	ชุด	16,000.00	256,000.00	12,800.00	268,800.00
รวม						268,800.00


 P. P. Ochara
 หน้า 4
 รวม