

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่

๔.๒ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และวางระบายน้ำ

๔.๓ งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง

๔.๔ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเดิม

๔.๕ งานทาสีภายนอกอาคาร

๔.๖ งานครุภัณฑ์ลอยตัว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๖.๓ ประ.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรุวัลย์ รักษ์มณี

๗.๒ นางภัสส์ศา ศรีลานนท์

๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน วัชรชีโนรส

๗.๔ นายพงษ์พัฒน์ ไกรศรีวรรณะ

๗.๕ นายปรัชญา แผลงกันทา

๗.๖ นายณัฐดนัย มูลศิริ

๗.๗ นายวรยศ วิฑูธีรศานต์

๗.๘ นางสาวศิริลักษณ์ เอิบกิ่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

PROJECT :	ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	BILL OF QUANTITY	Date :	18 ธันวาคม 2568
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	ESTIMATED BY :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1.1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว	959,386.00	1.07	1,026,543.02	
สรุป	รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งสิ้น :			1,026,543.02	












บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัด และค่าแรงงาน (B.O.Q.)									
PROJECT : ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม			Doc No :			Project No :			
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย			Doc. Title : BILL OF QUANTITY			Date : 18 ธันวาคม 2568			
SUBJECT : ส่วนที่ 1 คำวัดและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง			ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			Revision :			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัด และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	กลุ่มที่ 1								
1.1	งานอาคารหลังใหม่								
	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานรื้อถอนอาคาร พร้อมขนทิ้งและขนย้ายวัสดุบางรายการ	1.00	หลัง	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ตามมหาวิทยาลัยกำหนด								
	- งานรื้อถอนห้องเก็บของชั่วคราว พร้อมขนทิ้งและขนย้ายวัสดุบางรายการ	2.00	ห้อง	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	ตามมหาวิทยาลัยกำหนด								
	- งานตัดต้นไม้ พร้อมทิ้งและขนย้ายไปยังบริเวณตามมหาวิทยาลัยกำหนด	4.00	ต้น	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- ปรับเปลี่ยนพื้นที่เรียบ/ปรับระดับพื้นที่ให้ไต่ระดับ ด้วยเครื่องจักร	1.00	هما	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	/งานปักผังแนวเขตอาคารใหม่								
	งานโครงสร้างอาคาร								
	งานฐานราก								
	- ขุดหลุมฐานราก และถมดิน	202.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	33,936.00	33,936.00	
	- ทราयरองกันหลุม	7.50	ลบ.ม.	950.00	7,125.00	99.00	742.50	7,867.50	
	- ทราयरองพื้น (พื้น ค.ส.ส.)	28.75	ลบ.ม.	770.00	22,137.50	99.00	2,846.25	24,983.75	
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 140 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	7.50	ลบ.ม.	2,399.00	17,992.50	327.00	2,452.50	20,445.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	106.60	ลบ.ม.	2,457.00	261,916.20	419.00	44,665.40	306,581.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	3,419.00	กก.	21.00	71,799.00	4.40	15,043.60	86,842.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD-40 ศก.16 มม. ยาว 10 ม.	3,809.00	กก.	20.95	79,798.55	3.10	11,807.90	91,606.45	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	216.84	กก.	58.00	12,576.72	0.00	0.00	12,576.72	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	159.00	ตร.ม.	400.00	63,600.00	139.00	22,101.00	85,701.00	
	- โครงสร้างไม้สำหรับยึดแบบ 1 1/2" x 3" (30%)	60.00	ลบ.ฟ.	400.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	100.00	ต้น	28.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ตะปู	39.75	กก.	47.00	1,868.25	0.00	0.00	1,868.25	
	- งานบดอัดดิน แบบอัดแน่นด้วยเครื่องจักรกล	240.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	35.00	8,400.00	8,400.00	
	(การบดอัด แบ่งการบดอัดขึ้นๆลงๆไม่เกิน30ซม.)								
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กกลมดำ ศก. 3 นิ้ว หน้า 3.2 มม. (37.30 กก./เส้น)	1,380.00	กก.	21.35	29,459.49	10.00	13,800.00	43,259.49	
	- เหล็กกลมดำ ศก. 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (18.1 กก./เส้น)	850.70	กก.	21.38	18,189.00	10.00	8,507.00	26,696.00	
	- เหล็กกลมดำ ศก. 1 1/2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (14.5 กก./เส้น)	130.50	กก.	21.38	2,790.00	10.00	1,305.00	4,095.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. มอก. (38.6 กก./เส้น)	3,204.00	กก.	20.49	65,657.10	10.00	32,040.00	97,697.10	
	- SAG ROD และ TLE BAR (OR SLING) ศก. 12 มม.	300.00	กก.	20.50	6,150.00	3.60	1,080.00	7,230.00	
	- เหล็กยาวเร่ง ศก. 12 มม.	40.00	ชุด	113.00	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	
	- แผ่นเหล็กรองรับหัวเสา ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 9 มม.	2.00	แผ่น	4,935.00	9,870.00	2,100.00	4,200.00	14,070.00	



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)										
PROJECT : ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม		Doc No :		Project No :						
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		Doc. Title : BILL OF QUANTITY			Date : 18 ธันวาคม 2568					
SUBJECT : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง		ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			Revision :					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
-	J - BOLT ตก. 16 มม. ยาว 0.50 ม.	96.00	ชุด	83.00	7,968.00	0.00	0.00	7,968.00		
งานสถาปัตยกรรมภายใน										
-	งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	459.000	ตร.ม.	0.00	0.00					
-	ขัดปูนเรียบผิวพื้น									
-	งานฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.	70.200	ตร.ม.	80.00	5,616.00	115.00	8,073.00	13,689.00		
-	งานหลังคา และผนัง									
-	แผ่นเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. (55% Zing, AZ90)	743.000	ตร.ม.	295.00	219,185.00	70.00	52,010.00	271,195.00		
-	ครอบข้าง Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.40 มม. (กว้าง 60ซม.)	47.000	เมตร	185.00	8,695.00	50.00	2,350.00	11,045.00		
-	โครงสร้างคาน้ำเหล็ก เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	2,231.000	กก.	21.25	47,408.75	10.00	22,310.00	69,718.75		
-	งานทาสี									
-	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก มอก.2324-2549	89.000	ตร.ม.	37.00	3,293.00	34.00	3,026.00	6,319.00		
-	สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เทียว	840.000	ตร.ม.	62.00	52,080.00	35.00	29,400.00	81,480.00		
-	งานทาสีน้ำมันโลหะเหล็ก									
-	สีรอง 1 เทียว สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เทียว									
งานลานพื้นคอนกรีต (พื้นที่โล่ง)										
-	ทรายรองพื้น (พื้น ค.ล.ส.)	12.00	ลบ.ม.	770.00	9,240.00	99.00	1,188.00	10,428.00		
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	38.00	ลบ.ม.	2,457.00	93,366.00	327.00	12,426.00	105,792.00		
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	1,113.00	กก.	21.05	23,428.65	4.40	4,897.20	28,325.85		
-	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	33.39	กก.	58.00	1,936.62	0.00	0.00	1,936.62		
-	ขัดปูนเรียบผิวพื้น	224.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	7,840.00	7,840.00		
-	ขีดร่องกว้างปลา (สไลป์ทางขึ้นเชื่อมหน้าอาคารใหม่)	14.50	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	652.50	652.50		
ทางเชื่อมหลังคาพร้อมหลังคาคลุม										
พื้นทางเดิน										
-	ทรายรองพื้น (พื้น ค.ล.ส.)	0.60	ลบ.ม.	770.00	462.00	99.00	59.40	521.40		
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	1.20	ลบ.ม.	2,457.00	2,948.40	327.00	392.40	3,340.80		
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	0.00	กก.	21.05	0.00	4.40	0.00	0.00		
-	พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00		
(รวมการเทพื้นระดับพื้นระดับ5ซม เหล็กไวร์เมช คอนกรีต240ksc, สีผสมเกรตทนUV10ปี, น้ำยาเคลือบเกรตคุณภาพป้องกัน 3-5ปี)										
งานหลังคาคลุมทางเดิน										
-	เหล็กกลมดำ ตก. 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (37.31 กก./เส้น)	185.00	กก.	21.35	3,949.75	10.00	1,850.00	5,799.75		
-	เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. มอก. (24.9กก./เส้น)	78.00	กก.	21.36	1,665.82	10.00	780.00	2,445.82		
-	เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. มอก. (52.2 กก./เส้น)	128.00	กก.	21.50	2,752.32	10.00	1,280.00	4,032.32		








หน้า 5

PROJECT : ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม				Doc No :		Project No :			
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย				Doc. Title : BILL OF QUANTITY		Date : 18 ธันวาคม 2568			
SUBJECT : ส่วนที่ I ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง				ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		Revision :			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	PLATE 150x150x6 mm. 1.xx กก.	6.00	ชิ้น	83.00	498.00	10.00	60.00	558.00	
-	พดขญ M12x100 mm.	24.00	ตัว	28.60	686.40	-	-	686.40	
-	แผ่นเหล็กก๊าดลอน (Metal Sheet) หนา 0.40 มม. (55% Zing. AZ90)	22.000	ตร.ม.	295.00	6,490.00	70.00	1,540.00	8,030.00	
-	ครอบข้าง Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.40 มม. (กว้าง 60ซม.)	7.500	เมตร	185.00	1,387.50	50.00	375.00	1,762.50	
งานห้องพักและห้องประชุม									
งานสถาปัตยกรรม									
งานผนัง									
-	ก่อคอนกรีตมวลเบาขนาด 20x60x7.5cm. ชั้นเดียว สูงไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร	225.00	ตร.ม.	320.00	72,000.00	56.00	12,600.00	84,600.00	
-	ก่ออิฐมวลยu ครั้งแผ่น สูงไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร	40.000	ตร.ม.	333.00	13,320.00	94.00	3,760.00	17,080.00	
-	เสาเอ็นทับหลัง/กรอบประตู/หน้าต่าง/ขอบผนัง เสาเอ็นขนาด 10x10cm. ทับหลังขนาด 10x15cm. ไขเหล็กเสาเอ็นสำเร็จรูปขนาด 4มม.	181.000	ม.	105.00	19,005.00	44.00	7,964.00	26,969.00	
-	ฉาบปูนเรียบผนังคอนกรีตมวลเบา	450.000	ตร.ม.	120.00	54,000.00	80.00	36,000.00	90,000.00	
-	ฉาบปูนเรียบผนัง อิฐมวลยu	80.000	ตร.ม.	84.00	6,720.00	87.00	6,960.00	13,680.00	
งานฝ้าเพดาน									
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ชนิดมีฟอยล์	140.00	ตร.ม.	301.00	42,140.00	75.00	10,500.00	52,640.00	
โครงสร้างโลหะขุ่นสังกะสี									
-	ฝ้าเพดานยิปซอดูสติกบอร์ดหนา 12.5 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.	55.00	ตร.ม.	448.00	24,640.00	170.00	9,350.00	33,990.00	
โครงสร้างอลูมิเนียมอบสีขาว ที บาร์									
-	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทึบความชื้น โครงสร้างอลูมิเนียมอบสีขาว ที บาร์	6.00	ตร.ม.	364.00	2,184.00	52.00	312.00	2,496.00	
-	ช่องเซอร์วิส ฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด60x60ซม. (กำหนดตำแหน่งภายหลัง)	2.00	ชุด	365.00	730.00	-	-	730.00	
งานประตูและหน้าต่าง									
-	ประตู ป.1	1.00	ชุด	12,915.00	12,915.00	-	-	12,915.00	
-	ประตู ป.2	6.00	ชุด	6,457.50	38,745.00	-	-	38,745.00	
-	ประตู ป.3	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
-	ประตู ป.4	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
-	ประตู ป.5	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
-	ประตู ป.6	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	หน้าต่าง น.1	2.00	ชุด	12,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
-	หน้าต่าง น.2	4.00	ชุด	6,300.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
งานพื้น									
-	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" พร้อมบัวพื้นขอบด้วยคิ้วอลูมิเนียม	91.00	ตร.ม.	567.00	51,597.00	217.00	19,747.00	71,344.00	
รวมปูนทราย									



วันที่ 6

บัญชีแสดงปริมาณ pekerjaan คำวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)									
PROJECT : OWNER : SUBJECT :	ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย			Doc No : Doc Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			Project No : Date : 18 ธันวาคม 2568 Revision :		
	ส่วนที่ 1 คำวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง (Cisco Managed Switch)	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
-	6-24F (2 Snap-In) Rack mount Slide (UF-2012A)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
-	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack) พร้อมฝาครอบ	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	100.00	800.00	3,600.00	
-	FIBER OPTIC 6 Core Single-Mode outdoor	100.00	เมตร	39.00	3,900.00	20.00	2,000.00	5,900.00	
-	UTP Cat. 6, 4 Pairs	1,000.00	เมตร	16.03	16,030.00	7.00	7,000.00	23,030.00	
-	Lan Patch Cord 1M (เชื่อมจาก Patch Panel ไป Switch)	16.00	ชุด	85.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
-	SFP+ Module (UT-9310A)	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	-	-	1,775.00	
-	Fiber Optic patch cord Single-Mode SC-LC	1.00	ชุด	235.00	235.00	-	-	235.00	
-	Fiber Optic 3 SC Duplex Snap-In Adapter Plate (Link UF-2166SM)	1.00	ชุด	195.00	195.00	-	-	195.00	
-	FITTING.ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
-	พัดลมแบบโคงจรดูดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	1,795.00	3,590.00	345.00	690.00	4,280.00	
-	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	345.00	2,415.00	8,365.00	
-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู แบบแขวน	2.00	ชุด	41,500.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 9,000 บีทียู แบบติดตั้ง	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
-	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
รวม									
1.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และรางระบายน้ำ				324,570.00		59,985.00	2,718,113.16	
งานรื้อถอน									
-	งานรื้อถอนพื้นบล็อกฟุตบาท ไม่น้อยกว่า	50.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,000.00	2,000.00	
-	งานรื้อและหล่อขอบฟุตบาทใหม่ ตามแบบแปลนกำหนด	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
-	งานรื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องเดิม พร้อมขนไป ไม่น้อยกว่า	80.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
งานปรับปรุงพื้นผิว									
-	พื้นค.ส.ล. หน้า 10 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. WireMesh 0.40มม. ขนาด 0.25x0.25 ม.	100.00	ตร.ม.	256.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
-	พื้นคอนกรีตหิมฟลาย ไม่น้อยกว่า (รวมการเตรียมระดับพื้นระดับ5ซม เหล็กไวร์เมช คอนกรีต240ksc, สีสมเกรตทอนUV105, น้ำยาเคลือบเกรดคุณภาพป้องกัน 3-5ปี)	425.00	ตร.ม.	550.00	233,750.00	-	-	233,750.00	
-	งานทำความสะอาด พร้อมเคลือบป้องกัน พื้นมันไคทางขึ้นหน้าอาคาร (พื้นทรายล้าง) รวมค่าแรง พื้นที่ไม่น้อยกว่า	75.00	ตร.ม.	80.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
งานปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำ									
-	ถนน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. WireMesh 0.40มม.	200.00	ตร.ม.	256.00	51,200.00	-	-	51,200.00	

หน้าที่ 9

Ω

Ω

บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น คำว่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)									
PROJECT : ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย SUBJECT : ส่วนที่ 1 คำว่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง			Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			Project No : Date : 18 ธันวาคม 2568 Revision :			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	ขนาด 0.25x0.25 ม. (กำหนดพื้นที่ภายหลัง)								
	- รางระบายน้ำด.ส.ล. กว้าง 50 ซม. แบบฝาเหล็ก รวมค่าแรง	25.00	ม.	2,680.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
	- ชุดท่อหักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 80 ซม. พร้อมติดตั้ง	6.00	ชุด	1,625.00	9,750.00	162.50	975.00	10,725.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด 60 ซม. ชั้น3 พร้อมติดตั้ง	40.00	ม.	787.00	31,480.00	78.70	3,148.00	34,628.00	
	ยานวอยต่อด้วยซีเมนต์								
	- ทราหยาม รองปรับระดับท่อ	2.50	ลบ.ม.	770.00	1,925.00	99.00	247.50	2,172.50	
	- คอนกรีตหยาม 140 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ปรับระดับบ่อพักและท่อ	2.00	ลบ.ม.	2,399.00	4,798.00	327.00	654.00	5,452.00	
	รวม				433,003.00		11,524.50	444,527.50	
	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง								
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	35.00	ตร.ม.	-	-	25.00	875.00	875.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง (สูง 3 เมตร)	150.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,250.00	5,250.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	35.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,750.00	1,750.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนความร้อน โครงคร่าวลูมิเนียมอบสีขาว ที มาร์ (สูง 3.50 เมตร)	35.00	ตร.ม.	364.00	12,740.00	52.00	1,820.00	14,560.00	
	- ฝ้ากรงเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ภายนอก)	20.00	ตร.ม.	255.00	5,100.00	75.00	1,500.00	6,600.00	
	- กระเบื้องพื้น 60x120 ซม. สีดำ	35.00	ตร.ม.	750.00	26,250.00	220.00	7,700.00	33,950.00	
	- กระเบื้องผนัง 30x60 ซม. สีขาว	150.00	ตร.ม.	387.00	58,050.00	220.00	33,000.00	91,050.00	
	- โฉลกโครกชนิดนี้ราบ สองชั้น พร้อมหมอน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสະดืออ่าง+สายน้ำดีและ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	ท่ออ่างล้างแบบกระป๋องเหลืองชุบ+ก๊อกลแบบกดหยุดอัตโนมัติ)								
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมพลั่วขาวล้วน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00	
	- แฉงกันที่ปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	170.00	510.00	2,610.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	9.00	ชุด	150.00	1,350.00	75.00	675.00	2,025.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
	- สดอปาวาล์ว	13.00	ชุด	80.00	1,040.00	35.00	455.00	1,495.00	
	- กระรกกางเรียบ แบบติดตั้ง ขนาด 60x45 ซม.	7.00	ชุด	280.00	1,960.00	70.00	490.00	2,450.00	
	- ประดู uPVC พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,590.00	25,900.00	200.00	2,000.00	27,900.00	
	- LED PANEL light 60x60 LED 40W	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	115.00	1,150.00	9,650.00	
	- พัดลมแบบใบโครงติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	345.00	690.00	4,270.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	2.00	ชุด	830.00	1,660.00	345.00	690.00	2,350.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 16A 220V มีกราวด์	4.00	EA	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด (ควบคุมไฟแสงสว่าง,พัดลมดูดอากาศ,พัดลมแบบติดตั้ง)	6.00	EA	155.00	930.00	80.00	480.00	1,410.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน มอก.2324-2549	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	34.00	2,210.00	4,810.00	

หน้า 10

๑๖

๑๖

บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)										
PROJECT : ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม		Doc No :		Project No :						
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย		Doc. Title : BILL OF QUANTITY				Date : 18 ธันวาคม 2568				
SUBJECT : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง		ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				Revision :				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.4	สื่อน้ำปูนเก่า 1 เขียว มอก.1123-2555 สั้ทับหน้าอย่างน้อย 2 เพียว	8.00	ม.	300.00	2,400.00	25.00	200.00	2,600.00		
	งานระบบน้ำประปา									
	- งานเดินเมนท่อน้ำประปา ชั้น13.5 ขนาด 1 นิ้ว	200.00	ม.	21.50	4,300.00	30.00	6,000.00	10,300.00		
	- มาตรวัดน้ำ ระบบเพื่อจักร2ชั้น ทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.00	ชุด	2,197.00	2,197.00	-	-	2,197.00		
	- ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ร้อยละ 50 ราคาท่อ)	1.00	เมตร	2,150.00	2,150.00	-	-	2,150.00		
	- ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ร้อยละ 30 ของค่าวัสดุข้อต่อ)	1.00	เมตร	-	-	645.00	645.00	645.00		
	รวม									
	-				223,387.00		74,270.00	297,657.00		
	งานปรับปรุงห้องสำนักงานเดิม									
	งานปรับปรุงห้องสำนักงาน									
งานสถาปัตยกรรม										
งานผนัง พื้น ฝ้าเพดาน										
- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ (บานเกล็ด)										
- ก่ออิฐก่อปูน ครึ่งแผ่น (กริดแต่งผนังเดิมก่อนดำเนินการก่อต่อเติม)										
- ฉาบปูนเรียบผนัง (อิฐก่อปูน) ภายใน+ภายนอก										
- งานพื้นไม้ SPC เกรด Virgin material 100% พร้อมด้วยแผ่นรอง IXPE										
ติดตั้งระบบคัลลิกล็อก ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมบัวพื้นและตัวจบขอบ										
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์กำหนด พร้อมติดตั้ง										
งานทาสี										
- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน มอก.2321-2549										
สื่อน้ำปูนเก่า 1 เขียว มอก.1123-2555 สั้ทับหน้าอย่างน้อย 2 เพียว										
งานเบ็ดเตล็ด										
ทำระบบกันซึมฝ้าค.ส.ล.ม.ม.ห้อง										
- นำยากันซึม ชนิดอะคริลิกกันซึม ทาทิ้งหมด 3 รอบ (1กก./1ตร.ม./3รอบ)										
- ตาข่ายไฟเบอร์ Fiber Aesh เพิ่มการยึดเกาะลดการแตกร้าว (1x10ม.)										
- งานปรับระดับพื้นลาดฟ้าด้วยปูน Self-Leveling (ความหนา 3-30 มม.)										
พร้อมค่าแรง										
ห้องใต้บันได										
- ติดตั้งช่องระบายอากาศอลูมิเนียมแบบบานเกล็ด พร้อมวงกบอลูมิเนียม										
ขนาด 30x100 ซม.										
งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศระบบอากาศ										
PANEL BOARD										
- ตู้โหลดเข้าระบบแบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3 P 4 สาย ขนาด12 ช่อง										







หน้า 11

บัญชีแสดงปริมาณงาน คำนวณ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)									
PROJECT : OWNER : SUBJECT :	Doc No : Doc Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					Project No : Date : 18 ธันวาคม 2568 Revision :			
	ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย								
	ส่วนที่ 1 คำนวณและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MAIN FEEDER								
-	IEC-01 50# (THW)	50.00	M.	185.00	9,250.00	40.00	2,000.00	11,250.00	
-	IEC-01 6# (THW)	200.00	ม.	22.92	4,584.00	12.00	2,400.00	6,984.00	
-	IEC-01 2.5# (THW)	500.00	ม.	9.23	4,615.00	7.00	3,500.00	8,115.00	
-	IEC-01 4# (THW)	300.00	ม.	13.93	4,179.00	10.00	3,000.00	7,179.00	
-	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	LOT.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
-	Ø 1/2"	100.00	ม.	31.03	3,103.33	21.00	2,100.00	5,203.33	
-	Ø 3/4"	50.00	ม.	44.80	2,240.00	23.00	1,150.00	3,390.00	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	แพคเกจ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	LIGHTING FIXTURE								
-	โคมไฟเพดาน ชนิดดัดลอย (หลอด LED T8) 2x24W 30x120CM	17.00	ชุด	1,186.00	20,162.00	150.00	2,550.00	22,712.00	
-	โคมไฟเพดาน ชนิดดัดลอย (หลอด LED T8) 1x24W 30x120CM	6.00	ชุด	993.00	5,958.00	135.00	810.00	6,768.00	
	SWITCH AND OUTLET								
-	สวิตช์ไฟชนิดสองทาง 16 A 250 V พร้อมหมักกและอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	195.00	1,560.00	80.00	640.00	2,200.00	
-	เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์ พร้อมหมักกและอุปกรณ์ครบชุด	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
-	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 Modular Jack) พร้อมฝาครอบ	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	100.00	800.00	3,600.00	
-	UTP Cat. 6, 4 Pairs	300.00	เมตร	16.03	4,809.00	7.00	2,100.00	6,909.00	
-	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	LOT.	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
-	พัดลมแบบใบพัดหนึ่ง ขนาด 16 นิ้ว	6.00	ชุด	1,790.00	10,740.00	345.00	2,070.00	12,810.00	
-	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	345.00	1,035.00	3,585.00	
-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู แบบแขวน	4.00	ชุด	45,500.00	182,000.00	-	-	182,000.00	
-	ACCESSORIES	1.00	LOT	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	รวม				346,888.37		51,458.00	398,346.37	
1.5	งานทาสีภายนอกอาคารหลังเก่า								
-	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก มอก.2324-2549	1,800.000	ตร.ม.	40.00	72,000.00	34.00	61,200.00	133,200.00	
-	สีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว มอก.1123-2555 สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เที่ยว								
-	งานทาสีน้ำมันโหละเหล็ก (สีรอง 1 เที่ยว สีทับหน้าอย่างน้อย 2 เที่ยว)								
-	ค่าแรงชุดล่างสี (รวมอุดไม้โครงยาวด้วย Acrylic Filler ชัดเรียบก่อนงานทาสี)	1,800.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	18,000.00	18,000.00	
-	ห้ามใช้ผงยิปซัม								
	รวม				72,000.00		79,200.00	151,200.00	

หน้า 12

๑๖

๑๖

๑๖

