

งวดงานโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(งบประมาณปี 2569)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 10 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานรื้อผิวถนนเดิมบริเวณหน้าอาคารศูนย์วิจัย พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับเกลี่ยดินเดิมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 100 %
- งานท่อลอด คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 40 ซม. แล้วเสร็จ 100 %
- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 4.0 เมตร แล้วเสร็จ 20 %
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งแผนการทำงาน
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จำนวน 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 15 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 4.0 เมตร แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จำนวน 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 20 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 4.0 เมตร แล้วเสร็จ 100 %
- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 6.0 เมตร แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จำนวน 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ 25 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 4.5 เมตร แล้วเสร็จ 100 %
- งานผิวจราจร คสล. หน้า 15 ซม. ช่วงความกว้างถนน 5.0 เมตร แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จำนวน 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

